



NOUVEAU
SURFACE PONCÉE
DISPONIBLE

ÉLÉMENTS DE PLAFOND EN BOIS LAMELLÉ-COLLÉ DE BINDERHOLZ

Grâce au degré de préfabrication élevé nos éléments de plafond en bois lamellé-collé se posent en très peu de temps comme un plancher brut praticable. La face inférieure des éléments de plafond peut être produite sur demande en qualité visible. Elle sera protégée de manière optimale contre les dommages de transport et de manipulation au moyen d'un emballage spécial.

Grâce à nos équipements de production ultra modernes, nous pouvons proposer ces éléments dès maintenant en **qualité poncée**.

Nos éléments en bois lamellé-collé conçus pour les plafonds conviennent aussi pour les murs et les toitures.

ÉLÉMENTS DE PLAFOND BSH | DONNÉES TECHNIQUES

| | |
|---|--|
| Essence | Épicéa |
| Classe de résistance | GL 24h* |
| Collage de surface par entures multiples | Résine de mélamine modifiée pour NKL 1-2, résistante UV et aux intempéries, claire |
| Longueur | 6 - 18 m |
| Coupe à longueur | 3,5 - 18 m |

| | |
|---------------------------|-------------------------------------|
| Largeur par défaut | 600, 1.000 et 1.200 mm |
| Qualité | Visible et non visible |
| Épaisseur | 60 - 280 mm (tous les 20 mm) |
| Largeurs spéciales | A partir de 240 mm (tous les 40 mm) |

* Autres classes de résistance sur demande

ÉLÉMENTS DE PLAFOND | VARIANTES DE PROFILS

- Les plafonds en bois lamellé-collé peuvent être fabriqués de 60 mm à 280 mm - voir ci-dessous les détails des profils.
- Tous les éléments de plafond sont fabriqués avec un chanfrein de 3 - 4 mm sur la face inférieure.
- Les côtes ci-dessous sont basées sur un élément de plafond d'épaisseur 200 mm. Mesures des autres épaisseurs disponibles sur demande.
- Des plinthes assorties aux panneaux en bois massif 3 plis sont disponibles sur demande dans les dimensions 19 x 110 mm. Prix sur demande.

| Variantes de profil | | | | |
|---------------------|------|------|------|---|
| P100 | P200 | P210 | P300 | P310 |
| | | | | |
| P400 | P410 | P500 | P510 | |
| | | | | <p>Detail A</p> <p>Detail B</p> <p>Plinthes 19 x 110 mm</p> |

ÉLÉMENTS DE PLAFOND | ASSEMBLAGE

Les lignes de fabrication contrôlées par CNC permettent de traiter les éléments de plafond en bois lamellé-collé individuellement. Même les usinages complexes comme les fraisages, défonçages sur les deux faces, perçages, rainurages et autres sont possibles avec ces installations modernes.

Cette nouvelle ligne d'usinage automatisée permet d'optimiser les délais de livraison, après la validation des plans.



ÉLÉMENTS DE PLAFOND | EMBALLAGE

Notre nouvelle ligne d'emballage permet une protection optimale pour nos éléments de plafond. Un carton est placé sous la face apparente puis un film de protection emballe l'ensemble. Le film empêche le carton de glisser et protège de manière optimale le produit.

Cette protection supplémentaire offre d'autres avantages pour le client :

- Empêche les dommages lors des manipulations
- Ne nécessite plus de manipulation de la face inférieure sur le chantier
- Réduit les risques d'encrassement sur le chantier



Vidéo Emballage d'éléments de plafond en bois lamellé-collé





ÉLÉMENTS DE PLAFOND | INFORMATIONS GÉNÉRALES

Les bases du traitement des commandes

La qualité, la précision du traitement de l'offre et de la commande dépendent fortement des documents disponibles. Les plans CAD en 3D ou 2D sont indispensables. Pour un déroulement sans faille du projet, les plans d'exécution doivent impérativement être transformés en plans individuels. Après la transmission de la commande par le client, la confirmation de la commande est créée avec la validation de la production.

Levage | Chargement

Sur demande, des vis de levage peuvent être intégrées pour le système Assy de Würth.

Emballage | Transport

Les éléments de plafond en bois lamellé-collé sont réunis en colis et emballés dans des films résistants aux rayons UV. Un entreposage de courte durée directement sur le chantier est ainsi possible, sans risque de dommages par les intempéries.

Les colis sont créés et chargés sur le camion selon la demande du client. L'ordre de chargement des colis et des éléments de plafond peut être réalisé sur la demande du client conformément à l'ordre de montage. Pour les éléments de plafond en qualité visible, la face visible est orientée vers le haut. Le camion peut être déchargé par grue ou chariot élévateur. Sur demande du client, les éléments du plafond peuvent être montés directement à partir du camion.

binderholz ■

Binderholz GmbH · Usine de bois lamellé-collé

Tiwagstrasse 3 · A-6200 Jenbach

fon +43 5244 601 · fax +43 5244 601-14002

bsh@binderholz.com · www.binderholz.com



Téléchargement